RP06 Postes HTB - Chargé de Consignations

Objectif de la formation

- Acquérir les connaissances réglementaires et les compétences pratiques en vue d'effectuer des consignations sur des postes HTB ou HTB/HTA (ouvrages ou installations) et des procédures d'exploitation.
- Mettre en place les moyens pour s'en prémunir conformément à la NF C 18 510 ou l'UTE C18 510-1.

Durée

21.00 Heures **3** Jours

Public Concerné

Technicien de maintenance – Service électrique - Chargé de consignation

Pré Requis

Le participant doit : connaître la structure et la technologie d'un poste HT.

Objectifs Pédagogiques

- Assurer la fonction de Chargé de consignation et de manœuvre.
- Rédiger une fiche de manœuvre.
- Préparer et réaliser une consignation et déconsignation en y intégrant les consignes de sécurité.
- Délivrer une attestation de consignation ou une autorisation de travail.

Contenu / Programme

Thèmes théoriques :
- réglementation : UTE C18-510-1 ou NF C18-510, niveaux d'habilitations, acteurs, ...,
- rôles, responsabilités,
- procédures d'exploitation et documents d'accès (DO RTE, GRD, site privé, ...),
- analyse des risques et application des consignes de sécurité.

Thèmes pratiques :
- rédaction et remise d'une attestation de consignation pour travaux ou en 2ème étape,
- préparation et vérification d'une fiche de manœuvre,
- identification d'une opération et balisage de la zone,
- consignation et déconsignation d'un transformateur, d'un disjoncteur ou un départ HTB/HTA,
- balisage, MALT, VAT.

Evaluations des :
- connaissances : QCM**(*Propriété Intellectuelle de l'ISFME – diffusion non autorisée)*.*
- compétences : mises en situations et implantation d'un chantier (consignation).

Moyens pédagogiques

Cette formation est conçue et animée en présentiel par un formateur compétent dans le domaine.
Les exercices pratiques sont réalisés sur nos installations pédagogiques permettant d'effectuer les opérations dans des conditions réelles de travail sur le site de St Affrique (12) ou sur site client *(sous réserve préalable d'une visite du site, des installations mises à disposition et des autorisations d'accès du chef d'établissement).*
Les salles pour la partie théorie sont équipées et permettent d'accueillir un groupe de 8 participants.
Présentation de documents, supports de formation, travaux pratiques, partages d'expériences, matériel et outillage adaptés.

Modalités d'évaluation et Validation de la Formation

Evaluations lors des différentes mises en pratique et de l'implantation d'un chantier (consignation) et à travers un QCM.

Un certificat de réalisation et un avis d'habilitation de niveaux HC, HE manœuvres en HTB, H2(V) 2ème étape, et BC annexes d'ouvrages ou départ BT sont délivrés.

Un questionnaire d'évaluation de satisfaction à chaud est complété par chaque participant à l'issue de la formation.

Modalités d'Accessibilité

Si vous êtes en situation de handicap, nous vous invitons à nous contacter en amont de votre formation pour nous faire part de votre besoin spécifique. Le référent handicap de l'ISFME procèdera aux aménagements nécessaires afin de vous accueillir dans les meilleures conditions.

Fiche mise à jour le 28/11/2022

Pour vos questions concernant le tarif ou les prochaines dates de formation, merci d'envoyer votre demande à : contact12@isfme.fr

ISFME - Numéro de déclaration d'activité (ne vaut pas agrément de l'état) : 731 200 252 12